

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	15 - Reforma Ala 3 Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio
-----------------------	--

Composição do Serviço

C.P. 141200171534 - 12/2024	Limpeza final de obra	M2				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
3 - SINAPI/PR 12/2024	Acido clorídrico / acido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em limpeza	L	INSUMO	0,05000000	14,81	0,74
88316 - SINAPI/PR 12/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,14000000	28,01	3,92
TOTAL (R\$)						4,66

C.P. 1312303146906 - 12/2024	LUMINÁRIA TIPO CALHA, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED , 120CM, EXCLUSIVE LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 12/2024	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,34530000	26,00	8,98
88264 - SINAPI/SC 12/2024	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,82880000	40,02	33,17
1312303146571 - Cotação 10/2024	Luminária sobrepor alto rendimento para 2 lâmpadas retangular 120cm	un	INSUMO	1,00000000	160,23	160,23
TOTAL (R\$)						202,38

C.P. 1312404167112 - 12/2024	PROTECTOR DE PAREDE, DO TIPO BATE MACA EM PVC, LARGURA 20CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES - REF. SINAPI 101739	M				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
7568 - SINAPI/SC 12/2024	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	1,15810000	0,55	0,64
88262 - SINAPI/SC 12/2024	Carpinteiro de formas com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,42350000	32,78	13,88
88316 - SINAPI/SC 12/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17650000	23,62	4,17
1312109119766 - Cotação 12/2024	Protetor de parede bate maca largura 20cm PVC cor conforme projeto - sistema click, incluso curva e terminais	M	INSUMO	1,05000000	188,40	197,82
TOTAL (R\$)						216,51

C.P. 1312405167952 - 12/2024	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA (Ref. Sinapi 89957 02/2024)vgl	UN				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
89356 - SINAPI/SC 12/2024	Tube, PVC, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	M	COMPOSIÇÃO	2,14000000	26,16	55,98
89362 - SINAPI/SC 12/2024	Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	1,18000000	10,67	12,59
89366 - SINAPI/SC 12/2024	Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	16,88	16,88
89395 - SINAPI/SC 12/2024	Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,89000000	14,67	13,06
90443 - SINAPI/SC 12/2024	Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	2,14000000	9,27	19,84
90466 - SINAPI/SC 12/2024	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	2,14000000	17,62	37,71
TOTAL (R\$)						156,06

C.P. 1312407171312 - 12/2024	ALARME AUDIVISUAL PARA BANHEIRO PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF. SINAPI 97599	UN				
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88247 - SINAPI/SC 12/2024	Auxiliar de eletricitista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,07480000	26,00	1,94

Data de referência		Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	--	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	15 - Reforma Ala 3 Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio		
-----------------------	--	--	--

Composição do Serviço

88264 - SINAPI/SC 12/2024	Eletricista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,17950000	40,02	7,18
1312407171311 - Cotação 10/2024	Alarme audível para banheiro pcd a pilha	UN	INSUMO	1,00000000	127,10	127,10

TOTAL (R\$)	136,22
--------------------	---------------

C.P. 1312410175040 - 12/2024	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
36204 - SINAPI/SC 11/2024	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60cm, diametro minimo 3 cm	UN	INSUMO	1,00000000	136,68	136,68
4351 - SINAPI/SC 11/2024	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peça sanitária, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	UN	INSUMO	6,00000000	22,41	134,46
88267 - SINAPI/SC 11/2024	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,94850000	32,53	30,85
88316 - SINAPI/SC 11/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,29880000	23,62	7,06

TOTAL (R\$)	309,05
--------------------	---------------

C.P. 1312410175543 - 11/2024	REMOÇÃO DE PISO VINILICO (REF. SINAPI 85376 11/2017)VGL					M2
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
88309 - SINAPI/SC 11/2024	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03000000	32,37	0,97
88316 - SINAPI/SC 11/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,30000000	23,62	7,09

TOTAL (R\$)	8,06
--------------------	-------------

C.P. 1412201126299 - 12/2024	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura					M2
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
442 - SINAPI/PR 11/2024	Parafuso frances M16 em aço galvanizado, comprimento = 45 mm, diametro = 16 mm, cabeça abaulada	UN	INSUMO	4,00000000	7,17	28,68
11186 - SINAPI/PR 11/2024	Espelho cristal E = 4 mm	M2	INSUMO	1,00000000	452,21	452,21
88316 - SINAPI/PR 11/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,40000000	28,01	11,20
88325 - SINAPI/PR 11/2024	Vidraceiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	2,00000000	36,53	73,06

TOTAL (R\$)	565,15
--------------------	---------------

C.P. 1652407171276 - 06/2024	REVISÃO DA COBERTURA DE TELHA FIBROCIMENTO 6MM (REF. DEINFRA 42745)					M2
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
42745 - DEINFRA/SC - Edificação 01/2021	Revisao da cobertura de telha fibrocimento 6mm	M2	COMPOSIÇÃO	1,00000000	8,72	8,72

TOTAL (R\$)	8,72
--------------------	-------------

C.P. 2982408172690 - 12/2024	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022					M3
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92415 - SINAPI/SC 12/2024	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	COMPOSIÇÃO	0,77430000	163,48	126,58

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	15 - Reforma Ala 3 Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio
-----------------------	--

Composição do Serviço

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
92451 - SINAPI/SC 12/2024	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	COMPOSIÇÃO	2,58180000	211,80	546,83
92510 - SINAPI/SC 12/2024	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	COMPOSIÇÃO	4,63750000	79,28	367,66
92759 - SINAPI/SC 12/2024	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	2,76820000	15,25	42,22
92760 - SINAPI/SC 12/2024	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	2,69020000	14,17	38,12
92761 - SINAPI/SC 12/2024	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	0,97760000	13,14	12,85
92762 - SINAPI/SC 12/2024	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	20,35760000	11,68	237,78
92763 - SINAPI/SC 12/2024	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	7,97420000	9,76	77,83
92764 - SINAPI/SC 12/2024	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	2,42830000	9,42	22,87
92765 - SINAPI/SC 12/2024	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	4,26440000	10,66	45,46
92768 - SINAPI/SC 12/2024	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	7,71830000	14,63	112,92
92769 - SINAPI/SC 12/2024	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	13,31670000	13,55	180,44
92770 - SINAPI/SC 12/2024	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	KG	COMPOSIÇÃO	6,76650000	12,57	85,05
96542 - SINAPI/SC 12/2024	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, E =17 mm, 4 utilizações. af_01/2024	M2	COMPOSIÇÃO	0,63980000	106,32	68,02
96543 - SINAPI/SC 12/2024	Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	KG	COMPOSIÇÃO	0,19270000	21,91	4,22
96544 - SINAPI/SC 12/2024	Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024	KG	COMPOSIÇÃO	0,33240000	19,47	6,47
96545 - SINAPI/SC 12/2024	Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	KG	COMPOSIÇÃO	0,17530000	17,34	3,04
96546 - SINAPI/SC 12/2024	Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	KG	COMPOSIÇÃO	2,66370000	15,07	40,14
96557 - SINAPI/SC 12/2024	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	M3	COMPOSIÇÃO	0,04020000	782,89	31,47
103672 - SINAPI/SC 12/2024	Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	M3	COMPOSIÇÃO	0,12350000	707,81	87,41
103675 - SINAPI/SC 12/2024	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	M3	COMPOSIÇÃO	0,83630000	709,46	593,32
104920 - SINAPI/SC 12/2024	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024	KG	COMPOSIÇÃO	1,46060000	11,51	16,81

TOTAL (R\$)	2747,51
--------------------	----------------

C.P. 2982411177058 - 12/2024	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN
-------------------------------------	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90447 - SINAPI/SC 12/2024	Rasgo linear manual em alvenaria, para eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,24290000	11,10	13,80
90456 - SINAPI/SC 12/2024	Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). af_09/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	7,35	7,35
90466 - SINAPI/SC 12/2024	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,24290000	17,62	21,90
91845 - SINAPI/SC 12/2024	Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	2,21710000	8,91	19,75
91855 - SINAPI/SC 12/2024	Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,24290000	12,71	15,80
91924 - SINAPI/SC 12/2024	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	10,71140000	3,49	37,38
91926 - SINAPI/SC 12/2024	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,47860000	5,03	7,44
91937 - SINAPI/SC 12/2024	Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	19,37	19,37
91940 - SINAPI/SC 12/2024	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	22,49	22,49
91953 - SINAPI/SC 12/2024	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	35,47	35,47

TOTAL (R\$)	200,75
--------------------	---------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	15 - Reforma Ala 3 Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio
-----------------------	--

Composição do Serviço

C.P. 2982411177083 - 12/2024	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN
Referência	Descrição dos Serviços	
90447 - SINAPI/SC 12/2024	Rasgo linear manual em alvenaria, para eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	M
90456 - SINAPI/SC 12/2024	Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). af_09/2023	UN
90466 - SINAPI/SC 12/2024	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	M
91845 - SINAPI/SC 12/2024	Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	M
91855 - SINAPI/SC 12/2024	Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	M
91926 - SINAPI/SC 12/2024	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M
91940 - SINAPI/SC 12/2024	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN
91992 - SINAPI/SC 12/2024	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+1 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN

TOTAL (R\$)	238,37
--------------------	---------------

C.P. 2982501200282 - 12/2024	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.	m
Referência	Descrição dos Serviços	
89746 - SINAPI/SC 12/2024	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN
89748 - SINAPI/SC 12/2024	Curva curta 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN
89778 - SINAPI/SC 12/2024	Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN
89796 - SINAPI/SC 12/2024	Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN
89797 - SINAPI/SC 12/2024	Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN
89800 - SINAPI/SC 12/2024	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	M
89810 - SINAPI/SC 12/2024	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	UN
89821 - SINAPI/SC 12/2024	Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	UN
89833 - SINAPI/SC 12/2024	Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	UN
89834 - SINAPI/SC 12/2024	Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	UN
89848 - SINAPI/SC 12/2024	Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	M
89851 - SINAPI/SC 12/2024	Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	UN
89856 - SINAPI/SC 12/2024	Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	UN
89861 - SINAPI/SC 12/2024	Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	UN
90438 - SINAPI/SC 12/2024	Furo manual em alvenaria, para instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm. af_09/2023	UN
90455 - SINAPI/SC 12/2024	Passante tipo tubo com diâmetro de 100 mm, fixado em laje, para passagem de tubulações com no máximo 75 mm de diâmetro. af_09/2023	UN
91187 - SINAPI/SC 12/2024	Fixação de tubos horizontais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira metálica flexível 18 mm, fixada diretamente na laje. af_09/2023	M
91192 - SINAPI/SC 12/2024	Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetro maior que 75 mm e menores ou iguais a 150 mm. af_09/2023	UN

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	15 - Reforma Ala 3 Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio
-----------------------	--

Composição do Serviço

89714 - SINAPI/SC 12/2024	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	39,74	39,74
					TOTAL (R\$)	110,38

C.P. 2982501200285 - 12/2024	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.					M
-------------------------------------	---	--	--	--	--	----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
89712 - SINAPI/SC 12/2024	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	M	COMPOSIÇÃO	1,00000000	28,53	28,53
89731 - SINAPI/SC 12/2024	Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	1,42230000	15,23	21,66
89732 - SINAPI/SC 12/2024	Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	1,49910000	15,89	23,82
89753 - SINAPI/SC 12/2024	Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	1,29190000	9,79	12,65
89784 - SINAPI/SC 12/2024	Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,07000000	24,18	1,69
89813 - SINAPI/SC 12/2024	Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	UN	COMPOSIÇÃO	0,02780000	5,75	0,16
90437 - SINAPI/SC 12/2024	Furo manual em alvenaria, para instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_09/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,17180000	46,01	7,90
90454 - SINAPI/SC 12/2024	Passante tipo tubo com diâmetro de 75 mm, fixado em laje, para passagem de tubulações com no máximo 50 mm de diâmetro. af_09/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,04210000	6,72	0,28
90467 - SINAPI/SC 12/2024	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,10740000	26,48	2,84
91186 - SINAPI/SC 12/2024	Fixação de tubos horizontais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm, com abraçadeira metálica flexível 18 mm, fixada diretamente na laje. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,03530000	31,93	1,13
91191 - SINAPI/SC 12/2024	Chumbamento pontual em passagem de tubo com diâmetros entre 40 mm e 75 mm. af_09/2023	UN	COMPOSIÇÃO	0,17180000	16,40	2,82
91222 - SINAPI/SC 12/2024	Rasgo linear manual em alvenaria, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	0,10740000	10,30	1,11

TOTAL (R\$) 104,59

C.P. 2982501200550 - 12/2024	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.					UN
-------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------

Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)
90447 - SINAPI/SC 12/2024	Rasgo linear manual em alvenaria, para eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,70000000	11,10	18,87
90456 - SINAPI/SC 12/2024	Quebra em alvenaria para instalação de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). af_09/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	7,35	7,35
90466 - SINAPI/SC 12/2024	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição de instalações hidráulicas com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_09/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,70000000	17,62	29,95
91845 - SINAPI/SC 12/2024	Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	6,03000000	8,91	53,73
91855 - SINAPI/SC 12/2024	Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	1,70000000	12,71	21,61
91928 - SINAPI/SC 12/2024	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	M	COMPOSIÇÃO	23,19000000	7,73	179,26
91940 - SINAPI/SC 12/2024	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	22,49	22,49
91993 - SINAPI/SC 12/2024	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+1 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	UN	COMPOSIÇÃO	1,00000000	57,14	57,14

TOTAL (R\$) 390,40

Data de referência	Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)
--------------------	----------------------------------	---------------------------------

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO

Empreendimento	15 - Reforma Ala 3 Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio
-----------------------	--

Composição do Serviço

C.P. 2982502201005 - 12/2024		PORTA EM ALUMÍNIO DE CORRER TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO E TRILHO, 80X210CM, UMA FOLHA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88309 - SINAPI/SC 12/2024	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,67000000	32,37	21,69	
88316 - SINAPI/SC 12/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,33000000	23,62	7,79	
100739 - SINAPI/SC 12/2024	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe	M2	COMPOSIÇÃO	3,36000000	10,98	36,89	
142 - SINAPI/SC 12/2024	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ML	INSUMO	1,54000000	32,18	49,56	
7568 - SINAPI/SC 12/2024	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	8,38000000	0,55	4,61	
36888 - SINAPI/SC 12/2024	Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 face	M	INSUMO	7,05000000	28,19	198,74	
39025 - SINAPI/SC 12/2024	Porta de abrir, tipo veneziana, em aluminio, acabamento anodizado natural, 90 cm x 210 cm (largura x altura), sem guarnicao/alizar/vista	UN	INSUMO	0,88880000	1.297,03	1.152,80	
11580 - SINAPI/SC 12/2024	Trilho quadrado frisado para rodizio (vergalhao macico), em aluminio, com dimensoes de *6 x 6* mm	M	INSUMO	1,60000000	9,31	14,90	
11573 - SINAPI/SC 12/2024	Rodizio tipo napoleao para janelas de correr, em zamac, comprimento de aprox 60 cm, com rolamento em aço	UN	INSUMO	2,00000000	6,56	13,12	
38165 - SINAPI/SC 12/2024	Fecho / fechadura com puxador concha, com tranca tipo trava, para janelA / porta de correr (inclui testa, fechadura, puxador) - completa	CJ	INSUMO	1,00000000	77,90	77,90	

TOTAL (R\$)	1578,00
--------------------	----------------

C.P. 2982502201007 - 12/2024		PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019					UN
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
2432 - SINAPI/SC 12/2024	Dobradica em aço/ferro, 3 1/2" x 3", E = 1,9 a 2 mm, com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos	UN	INSUMO	3,00000000	36,91	110,73	
10556 - SINAPI/SC 12/2024	Porta de madeira, folha media (NBR 15930) de 900 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento em primer para pintura	UN	INSUMO	1,22220000	275,41	336,61	
11055 - SINAPI/SC 12/2024	Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ")	UN	INSUMO	19,80000000	0,08	1,58	
88261 - SINAPI/SC 12/2024	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,67800000	31,19	52,34	
88316 - SINAPI/SC 12/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,83900000	23,62	19,82	

TOTAL (R\$)	521,08
--------------------	---------------

C.P. 2982502201089 - 12/2024		BANCADA DE AÇO INOX AISI 304 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
7568 - SINAPI/SC 12/2024	Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips	UN	INSUMO	6,89655172	0,55	3,79	
37591 - SINAPI/SC 12/2024	Suporte mao-francesa em aço, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco	UN	INSUMO	2,29885057	20,27	46,60	
11687 - SINAPI/SC 12/2024	Bancada/tampo aço inox (AISI 304), largura 60 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio)	M	INSUMO	1,66666667	968,23	1.613,72	
88315 - SINAPI/SC 12/2024	Serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,66045977	32,06	53,23	
88251 - SINAPI/SC 12/2024	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	1,23505747	25,38	31,35	
39961 - SINAPI/SC 12/2024	Silicone acetico uso geral incolor 280 g	UN	INSUMO	0,22988506	21,26	4,89	

TOTAL (R\$)	1753,58
--------------------	----------------

C.P. 2982502201105 - 12/2024		Colocação de Suporte de Canto Curvo entre piso e parede para rodapé em manta vinílica homogênea					mL
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88309 - SINAPI/SC 12/2024	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,03240000	32,37	1,05	

Data de referência					Encargos sociais sem desoneração	117.57 % (HORA) - 73.10 % (MÊS)	
COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO							
Empreendimento	15 - Reforma Ala 3 Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio						
Composição do Serviço							
88316 - SINAPI/SC 12/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,01620000	23,62	0,38	
4791 - SINAPI/SC 12/2024	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0,00950000	32,22	0,31	
2982410201101 - Cotação 12/2024	Suporte curvo para canto em PVC flexível (para junção entre parede e piso na colocação de piso vinílico em manta)	ml	INSUMO	1,00000000	10,35	10,35	
					TOTAL (R\$)	12,09	
C.P. 3022406170364 - 05/2024	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL						M2
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88316 - SINAPI/SC 05/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,11000000	22,58	2,48	
88323 - SINAPI/SC 05/2024	Telhadista com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,04000000	30,19	1,21	
					TOTAL (R\$)	3,69	
C.P. 3052411176988 - 12/2024	PISO VINILICO HOMOGENEO PARA ALTO TRÁFEGO, ESPECÍFICO PARA AMBIENTES HOSPITALARES						m²
Referência	Descrição dos Serviços	Unidade	Tipo	Coef.	Unitário (R\$)	Total (R\$)	
88309 - SINAPI/SC 11/2024	Pedreiro com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,32400000	32,37	10,49	
88316 - SINAPI/SC 11/2024	Servente com encargos complementares	H	COMPOSIÇÃO	0,16200000	23,62	3,83	
4791 - SINAPI/SC 11/2024	Adesivo acrílico de base aquosa / cola de contato	KG	INSUMO	0,09500000	32,44	3,08	
3052411177000 - Cotação 11/2024	Piso vinílico homogêneo para alto tráfego, específico para ambientes hospitalares	M2	INSUMO	1,16000000	219,10	254,16	
					TOTAL (R\$)	271,56	

Responsável técnico pelos itens:

Gabriela Baby Braga - CAU A 99707-2